

Патентованная технология Кремнегранит





Кремнегранит

Автоматизированное оборудование для производства
ТЕПЛОБЛОКОВ для строительства энергосберегающих и
быстровозводимых зданий.

8-910-880-09-09 kgt-adv@yandex.ru www.kgt.su

Комплект Мини-Завод 600. Автоматизированный комплекс по производству блоков.
Производительность 500-600 блоков в день. За один цикл производит 1 блок. Размер
блока 200X400 мм. (высота и ширина). Глубина блока от 100 мм. до 400 мм.

№	Наименование	Описание	Ед. изм	Кол-во
1		<p>Линия по производству тепловых блоков (производительность 310 блоков в смену)</p> <p>Габариты 1100x1100*2500. Питание 3-х фазное 380V Мощность 3,5 кВт Вес кг 500 Стоимость 449 000 рублей</p>	ШТ.	1
2	<p>Вибростол (220V)</p> 	<p>Вибростол: Круговая вибрация Мощность двигателя: 1,1 - 1,5кВт, 300 об/мин. Питание 3-х фазное 380V или 220V. Грузоподъёмность стола 480кг. Вес 85кг. Габариты: 2200x800x880 мм. Стоимость 18 000 рублей</p>	ШТ.	1
3	<p>Установка для резки пенопласта</p> 	<p>Установка для резки пенополистерола: Мощность 0,5 кВт. Питание: трансформатор 36 V от входящего напряжения 220 V. Диаметр струны накаливания 0,7 - 0,9 мм. Температура резки 450 - 700 °С. Вес 40 кг. Габариты 2400x1200x800 мм. Стоимость 9 800 рублей</p>	ШТ.	1

4	<p>Ленточный транспортер</p> 	<p>Наклонный Высота 2,5 м. Длина 5 м. Размеры 3000x2500x500 мм. (ДxШxВ). Масса 270 кг. Мощность 2,1 кВт. Стоимость 119 000 рублей</p>	ШТ.	1
5	<p>Фактурные вкладыши</p> 	<p>Рекомендованное количество при условии 1- сменной работы: 310 штук Стоимость 135 рублей штука Стоимость 41 850 рублей</p>	ШТ.	310
6	<p>Формовочные поддоны</p> 	<p>Рекомендованное количество при условии 1- сменной работы: 310 штук Стоимость 35 рублей штука Стоимость 10 850 рублей</p>	ШТ.	310
7	<p>Технологический пакет</p> 	<p>Обучение (теория+практика), технологические карты (расчеты рецептур и замесов); рекомендации по применению блоков; результаты испытаний (физ. мех.; сертификат на продукцию) Стоимость 40 000 рублей</p>	ШТ.	1
8	<p>Формы для пр-ва угловых, половинных блоков и перемычек. 10 штук.</p> 	<p>Стоимость 2 250 рублей штука. Стоимость 22 500 рублей</p>	ШТ.	10
Дополнительное рекомендованное оборудование. Комплектация по желанию заказчика.				
1	<p>Бетоносмеситель принудительного действия</p> 	<p>Объем емкости смесителя 700л. Размеры (1400×1400×1100), мм Мощность, 7,5кВт Питание 3-х фазное 380V Масса, кг 550 Стоимость 219 000 рублей</p>	ШТ.	1

2		<p>Бетоносмеситель гравитационного типа.</p>	<p>Объем емкости смесителя 170л. Размеры (1205x740x1400), мм Мощность, 370 Вт Стоимость 18 000 рублей</p>	ШТ.	1
3		<p>Скиповый погрузчик * Приобретается как замена ленточному транспортеру</p>	<p>Наклонный Высота 2,5 м. Длина 1,5 м. Масса 270 кг Мощность 2,1 кВт Благодаря скиповому погрузчику требуются меньшие производственные площади, что позволяет сэкономить на аренде. Стоимость 119 000 рублей</p>	ШТ.	1

Стоимость основного оборудования:

711 000 рублей

Стоимость дополнительного оборудования:

237 000 рублей